

## Formularz 2.

Wymiana wykładziny w pomieszczeniach przy ul Senatorskiej 12 w III etapach w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym

### Opis przedmiotu zamówienia na usługę „Wymiana wykładziny w trzech etapach w pomieszczeniach przy ul Senatorskiej 12

- 1) Wymiana wykładziny dywanowej na około 570 m<sup>2</sup> powierzchni pomieszczeń
- 2) I etap 17-20.04.2015 około 91 m<sup>2</sup> powierzchni pomieszczeń
- 3) II etap po 20.05.2015 około 240 m<sup>2</sup> powierzchni pomieszczeń
- 4) III etap po 20.06.2015 około 241 m<sup>2</sup> powierzchni pomieszczeń
- 5) Zakończenie usługi planowane do 30.06.2015
- 6) Wykładzina dywanowa: w rolce szer. 4 m 100% PA zgodnie z szczegółowym opisem wykładziny lub równoważna
- 7) Wykładzina winylowa LVY CORSO – około 14 m<sup>2</sup>
- 8) Instalacja wykładziny dywanowej:
  - zerwanie starej wykładziny, oczyszczenie podłoża docięcie, ułożenie i klejenie wykładziny na całej powierzchni wraz z klejem do wykładzin
- 9) Ułożenie wykładziny:
  - jak najmniejsza ilość łączów , łączenie w miejscach mało uczęszczanych
- 10) Instalacja listew dywanowych o wysokości 0,10 m:
  - docięcie i instalacja listew dywanowych z wklejanym paskiem z wykładziny materiał listwa dywanowa, zakończenia, narożniki, klej montażowy
- 11) Instalacja wykładziny w płytkach LVT:
  - oczyszczenie podłoża, ułożenie i klejenie wykładziny na całej powierzchni klej do wykładzin LVT
- 12) Wymagana gwarancja co najmniej 5- letnia
- 13) Wymagane atesty dla wykładzin biurowych – zgodnie z § 258 oraz § 304 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:
  - trudno zapalne - deklaracja zgodności wystawiona przez producenta wykładziny wraz z klasyfikacją ogniową (lub raportem z badań) akredytowanego laboratorium oraz antyelektrostatyczne.
- 14) Utylizacja odpadów montażowych i wykładziny zgodnie z ustawą śmieciową
- 15) Konieczna wizja lokalna pomieszczeń.